



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ (กองคลัง) โทร. ๐๕๕-๐๓๐๑๙๘

ที่... ตก๗๖๖๐๒/๔๓๙ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง... ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๗๐ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมปรึกษาและมีมติกำหนดราคากลาง ๒,๑๒๘,๒๗๙.๒๔ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบในราคากลางและอนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ).....


(นายประพันธ์ ไชยราช)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....


(นางจันทร์ทิพย์ เพ็ญแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....


(นายพิมล โกสุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)..........

(นายวินัย ศิริเกริกก้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,995,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 2,128,279.24 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน пр.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ทศพล กุลกรินทร์ธรรม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 - 7.2 ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ
 - 7.3 สมพงษ์ นามวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกลือไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) แบบตอกเข็ม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกลือไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

หน่วยงานกลางโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					614,178.41	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					790,879.23	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					75,212.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,630,115.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์

22 เมษายน 2567 09:19:17

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ส.ศพด.1) แบบตอกเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกาะไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลาวาเลย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) แบบตอกเข็ม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกาะไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลาวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก องค์การบริหารส่วนตำบลลาวาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลลาวาเลย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					77,466.00	
5	งานอื่นๆ		รวม					72,380.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,630,115.84

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,630,115.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์

22 เมษายน 2567 09:19:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- เสาค้ำรูปหล่อขนาด 0.22*0.22 ม. ยาว 21.00 เมตร	22.000	ต้น	4,641.00	102,102.00	1,021.00	22,462.00	124,564.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวโอ	22.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,960.00	3,960.00	
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานดินลูกรังถมและถมคัน	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,008.00	1,008.00	
	- งานทรายหยาบ	42.000	ลบ.ม.	383.30	16,098.60	104.00	4,368.00	20,466.60	
	- งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก	2.000	ลบ.ม.	1,452.09	2,904.18	426.00	852.00	3,756.18	
	- งานแม่แบบ (ใช้ 50%)	136.320	ลบ.ฟ.	392.56	53,513.77	139.00	18,948.48	72,462.25	
	- ไม่เคลือบแบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	67.000	ลบ.ฟ.	50.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	
	- ตะปู	56.000	กก.	43.46	2,433.76	0.00	0.00	2,433.76	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	912.420	กก.	23.56	21,496.61	4.40	4,014.65	25,511.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	24.950	กก.	22.28	555.88	4.40	109.78	665.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม.	1,536.240	กก.	21.77	33,443.94	3.60	5,530.46	38,974.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SR 40 Ø 16 มม.	189.360	กก.	19.63	3,717.13	3.60	681.70	4,398.83	
	- งานลวดผูกเหล็ก	74.210	กก.	35.51	2,635.19	0.00	0.00	2,635.19	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	49.000	ลบ.ม.	1,681.95	82,415.55	532.00	26,068.00	108,483.55	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2" หนา 3.2mm. ยาว 6.00 ม.	65.000	ท่อน	682.50	44,362.50	0.00	0.00	44,362.50	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2" หนา 3.2mm. ยาว 6.00 ม.	63.000	ท่อน	545.00	34,335.00	0.00	0.00	34,335.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm.ยาว 6.00m.	62.000	ท่อน	728.97	45,196.14	0.00	0.00	45,196.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กทิวเสลา (plate) 0.20x0.20 m. หน้า 9 mm.	22.000	แผ่น	140.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	
	- เจ็บบลัท ขนาด M20 x 500 มม.	88.000	ชุด	134.49	11,835.12	0.00	0.00	11,835.12	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	3,946.000	กก.	0.00	0.00	10.00	39,460.00	39,460.00	
	งานป้ายโครงการ								
	- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม 1x1 นิ้ว x1.5 มม.	2.000	ท่อน	214.00	428.00	0.00	0.00	428.00	
	- เหล็กแป๊บกลมดำ 1 1/2 นิ้ว 1.6 มม.	1.000	ท่อน	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00	
	- เหล็กแผ่นซิงค์ 1.2x2.4 mm. 0.4 มม.	1.000	แผ่น	424.97	424.97	0.00	0.00	424.97	
	- นีโอติเตลา + เหล็กฉาก	4.000	ชุด	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- งานสีพร้อมตัวหนังสือและค่าแรง	1.000	งาน	2,063.00	2,063.00	0.00	0.00	2,063.00	
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,284.04	468,215.34	21,096.00	145,963.07	614,178.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานมุงหลังคา - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. ทน 5 มม.(สีเลือกภายหลัง) - ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่ - ครอบสามทาง - ครอบทางมน - แผ่นสะท้อนความร้อน ซีเทคโมเนีย (อลูมิเนียมสองด้าน) - เฟิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 mm. - แผ่นกันนํ้า PVC. - รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว - อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	615.000 225.000 4.000 8.000 276.000 90.000 144.000 16.000 1.000	แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น แผ่น ตร.ม. เมตร แผ่น เมตร เมตร	64.00 50.00 78.00 50.00 54.66 520.00 85.00 350.00 0.00	39,360.00 11,250.00 312.00 400.00 15,086.16 46,800.00 12,240.00 5,600.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 10.00 25.00 4,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,050.00 1,440.00 400.00 4,000.00	39,360.00 11,250.00 312.00 400.00 15,086.16 50,850.00 13,680.00 6,000.00 4,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงมุงหลังคา	295.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	14,750.00	14,750.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด1.20x240 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	285.20	34,224.00	75.00	9,000.00	43,224.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ	42.000	ตร.ม.	305.20	12,818.40	75.00	3,150.00	15,968.40	
	- โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	-	86.000	ตร.ม.	450.00	38,700.00	92.00	7,912.00	46,612.00	
	ฝ้าชายคาระแนลงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลงโครงคร่าว มเนื้อแข็ง 1 1/2"x3"								
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	379.07	95,525.64	94.00	23,688.00	119,213.64	
	- ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	355.000	ตร.ม.	45.17	16,035.35	95.00	33,725.00	49,760.35	
	- ฉาบกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77.000	ตร.ม.	248.66	19,146.82	166.00	12,782.00	31,928.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	42.000	ตร.ม.	259.30	10,890.60	166.00	6,972.00	17,862.60	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	45.17	1,626.12	118.00	4,248.00	5,874.12	
	- เสาคอนกรีต+ทับหลัง คสล.	131.000	เมตร	99.51	13,035.81	46.00	6,026.00	19,061.81	
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"x12"	120.000	ตร.ม.	265.06	31,807.20	193.00	23,160.00	54,967.20	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8"	72.000	ตร.ม.	289.89	20,872.08	193.00	13,896.00	34,768.08	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 2"x4"	24.000	ตร.ม.	301.59	7,238.16	193.00	4,632.00	11,870.16	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	123.75	12,251.25	87.00	8,613.00	20,864.25	
	งานประตูดูหน้าต่าง								
	- ป-1	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ป-2	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ป-3	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- น-1	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

22 เมษายน 2567 09:19:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- น-2		2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
- น-3		7.000	ชุด	7,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	
- น-4		4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
งานทาสี									
- ทาสีน้ำอะครีลิก 100%		553.000	ตร.ม.	52.04	28,778.12	30.00	16,590.00	45,368.12	
- ทาสีน้ำมันทั่วไป		108.000	ตร.ม.	62.44	6,743.52	38.00	4,104.00	10,847.52	
รวมค่างานสถาปัตยกรรม		-	-	38,963.71	587,741.23	5,791.00	203,138.00	790,879.23	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ (แบบมีหมอน้ำ) พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	450.00	1,800.00	13,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	450.00	900.00	4,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพรมอกเดี่ยว	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตีกลั่น	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	75.00	525.00	1,575.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	4,990.00	4,990.00	1,800.00	1,800.00	6,790.00	
	- ถังตกไขมันสำเร็จรูป ขนาด 30 ลิตร	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	
	- บ่อตกขยะและไขมัน	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- บ่อพัก คลส.	8.000	บ่อ	900.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คลส. A 0.30m.	40.000	เมตร	685.68	27,427.20	0.00	0.00	27,427.20	
	- งานระบบท่อต่างภายในอาคาร	1.000	เหมาราย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	17,675.68	64,117.20	8,285.00	11,095.00	75,212.20	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.000	ชุด	1,082.00	19,476.00	150.00	2,700.00	22,176.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.000	ชุด	963.00	19,260.00	115.00	2,300.00	21,560.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	2.000	ชุด	2,180.00	4,360.00	900.00	1,800.00	6,160.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.000	ชุด	95.00	1,805.00	80.00	1,520.00	3,325.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7.000	ชุด	107.00	749.00	90.00	630.00	1,379.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	390.00	390.00	90.00	90.00	480.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1.000	ชุด	360.00	360.00	90.00	90.00	450.00	
	- ไฟฉุกเฉิน สองดวงได้ไม่น้อยกว่า 15 ชม.	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	150.00	150.00	2,350.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.000	ชุด	1,088.00	2,176.00	200.00	400.00	2,576.00	
	- สายไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,465.00	50,776.00	18,875.00	26,690.00	77,466.00	
5	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวระเบียงสแตนเลส	10.000	เมตร	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- บัวเจียงตันไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	เมตร	40.00	3,280.00	50.00	4,100.00	7,380.00	
	- ชุดผนังและประตูสำเร็จรูป	4.000	ชุด	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	14,040.00	68,280.00	50.00	4,100.00	72,380.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,630,115.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สค.ศพต.1) แบบต่อก่อกำ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกาะไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลาวา
 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกาะไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลาวา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเลย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาวา / องค์การบริหารส่วนตำบลลาวา
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คำวัสดุและแรงงาน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					614,178.41		
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					790,879.23		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					75,212.20		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					77,466.00		
5	งานอื่นๆ		รวม					72,380.00		
รวมคำวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,630,115.84		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		
	- เสาค้ำรูปตัวไอขนาด 0.22*0.22 ม. ยาว 21.00 เมตร	22.000	ต้น	4,641.00	102,102.00	1,021.00	22,462.00	124,564.00		
	- สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	22.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,960.00	3,960.00		
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.000	ตารางม.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
	- งานดินถมฐานรากและถมดิน	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,008.00	1,008.00		

- งานทราดยาสูบ	42.000	ลบ.ม.	383.30	16,098.60	104.00	4,368.00	20,466.60
- งานคอนกรีตขยายบอรุณากราก	2.000	ลบ.ม.	1,452.09	2,904.18	426.00	852.00	3,756.18
- งานไม้แบบ (ใช้ 50%)	136.320	ลบ.ฟ.	392.56	53,513.77	139.00	18,948.48	72,462.25
- ไม้คร่ายึดแบบ(คิดค่าวัสดุ 50%)	67.000	ลบ.ฟ.	50.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
- ตะปู	56.000	กก.	43.46	2,433.76	0.00	0.00	2,433.76
งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	912.420	กก.	23.56	21,496.61	4.40	4,014.65	25,511.26
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม.	24.950	กก.	22.28	555.88	4.40	109.78	665.66
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม.	1,536.240	กก.	21.77	33,443.94	3.60	5,530.46	38,974.40
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 40 Ø 16 มม.	189.360	กก.	19.63	3,717.13	3.60	681.70	4,398.83
- งานลวดผูกเหล็ก	74.210	กก.	35.51	2,635.19	0.00	0.00	2,635.19
งานคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	49.000	ลบ.ม.	1,681.95	82,415.55	532.00	26,068.00	108,483.55
งานโครงสร้างค้ำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ท่อเหล็กกลมกลางขนาด Ø 2" ทน 3.2mm. ยาว 6.00m.	65.000	ท่อน	682.50	44,362.50	0.00	0.00	44,362.50
- ท่อเหล็กกลมกลางขนาด Ø 1 1/2" ทน 3.2mm. ยาว 6.00m.	63.000	ท่อน	545.00	34,335.00	0.00	0.00	34,335.00
- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3mm. ยาว 6.00m.	62.000	ท่อน	728.97	45,196.14	0.00	0.00	45,196.14
- แผ่นเหล็กหัวเสา (plate) 0.20x0.20 m. ทน 9 mm.	22.000	แผ่น	140.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
- เจ็บสท์ ขนาด M20 x 500 มม.	88.000	ชุด	134.49	11,835.12	0.00	0.00	11,835.12
- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างค้ำ	3,946.000	กก.	0.00	0.00	10.00	39,460.00	39,460.00
งานป้ายโครงการ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็กแป๊บสี่เหลี่ยม 1x1 นิ้ว x1.5 มม.	2.000	ท่อน	214.00	428.00	0.00	0.00	428.00
- เหล็กแป๊บกลมดำ 1 1/2 นิ้ว 1.6 มม.	1.000	ท่อน	504.00	504.00	0.00	0.00	504.00
- เหล็กแผ่นซิงค์ 1.2x2.4 mm. 0.4 มม.	1.000	แผ่น	424.97	424.97	0.00	0.00	424.97
- น็อตยึดเสา + เหล็กฉาก	4.000	ชุด	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00
- งานสีพร้อมตัวทวนสีและค่าแรง	1.000	งาน	2,063.00	2,063.00	0.00	0.00	2,063.00

	- งานป้ายประชาสัมพันธ์	1,000.00	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,284.04	468,215.34	21,096.00	145,963.07	614,178.41	
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานมุงหลังคา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. ทน 5	615,000	แผ่น	64.00	39,360.00	0.00	0.00	39,360.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนคู่	225,000	แผ่น	50.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	
	- ครอบสามทาง	4,000	แผ่น	78.00	312.00	0.00	0.00	312.00	
	- ครอบทางมน	8,000	แผ่น	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน ซีเพคโมเนีย (อลูมิเนียมสองด้าน)	276,000	ตร.ม.	54.66	15,086.16	0.00	0.00	15,086.16	
	- ฝ้าชายไม้สังกะสี ขนาด 17x200x3050 มม.	90,000	เมตร	520.00	46,800.00	45.00	4,050.00	50,850.00	
	- แผ่นกันนก PVC.	144,000	แผ่น	85.00	12,240.00	10.00	1,440.00	13,680.00	
	- รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28 กว้าง 6 นิ้ว	16,000	เมตร	350.00	5,600.00	25.00	400.00	6,000.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1,000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	295,000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	14,750.00	14,750.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม.ขนาด1.20x240 ม.โคร	120,000	ตร.ม.	285.20	34,224.00	75.00	9,000.00	43,224.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อ	42,000	ตร.ม.	305.20	12,818.40	75.00	3,150.00	15,968.40	
	- ฝ้าชายกระเบื้องสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลงโครงคร่าไม้	86,000	ตร.ม.	450.00	38,700.00	92.00	7,912.00	46,612.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	252,000	ตร.ม.	379.07	95,525.64	94.00	23,688.00	119,213.64	
	- ฉาบปูนเรียบ(รวมโครงสร้าง)	355,000	ตร.ม.	45.17	16,035.35	95.00	33,725.00	49,760.35	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77,000	ตร.ม.	248.66	19,146.82	166.00	12,782.00	31,928.82	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	42,000	ตร.ม.	259.30	10,890.60	166.00	6,972.00	17,862.60	
	- ฉาบปูนเรียบฉาบร่อง	36,000	ตร.ม.	45.17	1,626.12	118.00	4,248.00	5,874.12	
	- เสาคอนกรีต+ทับหลัง คสล.	131,000	เมตร	99.51	13,035.81	46.00	6,026.00	19,061.81	
	งานพื้น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

-	พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"x12"	120.000	ตร.ม.	265.06	31,807.20	193.00	23,160.00	54,967.20
-	พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8"	72.000	ตร.ม.	289.89	20,872.08	193.00	13,896.00	34,768.08
-	พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวทาบ ขนาด 2"x4"	24.000	ตร.ม.	301.59	7,238.16	193.00	4,632.00	11,870.16
-	พื้นที่ผนังขัดมัน	99.000	ตร.ม.	123.75	12,251.25	87.00	8,613.00	20,864.25
	งานประตูหน้าต่าง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	ป-1	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
-	ป-2	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
-	ป-3	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
-	น-1	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
-	น-2	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
-	น-3	7.000	ชุด	7,000.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
-	น-4	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	งานทาสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	ทาสีน้ำอะคริลิก 100%	553.000	ตร.ม.	52.04	28,778.12	30.00	16,590.00	45,368.12
-	ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	62.44	6,743.52	38.00	4,104.00	10,847.52
	รวมค่างานสถาปัตย์กรรม	-	-	38,963.71	587,741.23	5,791.00	203,138.00	790,879.23
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งานสุขภัณฑ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ (แบบมีหม้อน้ำ) พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	450.00	1,800.00	13,000.00
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	450.00	900.00	4,100.00
-	สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00
-	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00
-	กระจกเงา	2.000	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00
-	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตีกลั่น	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	75.00	525.00	1,575.00
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	4,990.00	4,990.00	1,800.00	1,800.00	6,790.00
-	ถังตกไขมันสำเร็จรูป ขนาด 30 ลิตร	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00

	- บอดี้ชยะและโซเมน	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	- บ่อพัก คสล.	8.000	บ่อ	900.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. A 0.30m.	40.000	เมตร	685.68	27,427.20	0.00	0.00	0.00	27,427.20
	- งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.000	เหมาะจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	17,675.68	64,117.20	8,285.00	11,095.00	75,212.20	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.000	ชุด	1,082.00	19,476.00	150.00	2,700.00	22,176.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.000	ชุด	963.00	19,260.00	115.00	2,300.00	21,560.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	2.000	ชุด	2,180.00	4,360.00	900.00	1,800.00	6,160.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.000	ชุด	95.00	1,805.00	80.00	1,520.00	3,325.00	
	- ปลั๊กตัวเสียบชนิดฝังผนัง	7.000	ชุด	107.00	749.00	90.00	630.00	1,379.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	390.00	390.00	90.00	90.00	480.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1.000	ชุด	360.00	360.00	90.00	90.00	450.00	
	- ใฝลวคเฉน ส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 15 ชม.	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	150.00	150.00	2,350.00	
	- ถังดับเพลิงชนิดมีแบบมือถือ	2.000	ชุด	1,088.00	2,176.00	200.00	400.00	2,576.00	
	- สายไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมาะรวม	0.00	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,465.00	50,776.00	18,875.00	26,690.00	77,466.00	
5	งานอื่นๆ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ราวระเบียงสแตนเลส	10.000	เมตร	1,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- บัวฉิ่งผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	เมตร	40.00	3,280.00	50.00	4,100.00	7,380.00	
	- ชุดผนังและประตูสำเร็จรูป	4.000	ชุด	12,500.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	14,040.00	68,280.00	50.00	4,100.00	72,380.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สผ.ศพต.1) แบบตอกเข็ม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกลือ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ	
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกลือไทย ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์	
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สผ.ศพต.1) แบบตอกเข็ม	1,630,115.84	1.3056	2,128,279.24	
รวมค่าก่อสร้าง				2,128,279.24	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,853.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,128,279.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สค.ศพด.1) แบบดอกเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคกรราคาจากก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ดอกเส้าเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเอไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเลย อำเภอพบพระ
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตาก ดูวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ดอกเส้าเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเอไทย
แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเลย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,128,279.24	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,853.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม


2,128,279.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเออไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ
 จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเออไทย
 จังหวัดตาก โดย
 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (พศพล กุลกรนิธธรรม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ชัยวัฒน์ จันทรสายทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ต่อกลาเซี่ยม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกลือไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ต่อกลาเซี่ยม)
 แบบเลขที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกลือไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม จำนวน 1,000 หลักรอง 2,128,279.24 บาท	2,128,279.24	
สรุป	ราคากลาง	2,128,279.24	
	ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์))		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกาะไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเลย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกาะไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเลย

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกาะไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเลย องค์การบริหารส่วนตำบลเวลาเลย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(ทศพล กุลกรนิธิธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สมพงศ์ นามวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง