



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ (กองคลัง) โทร. ๐๕๕-๐๓๐๑๙๘

ที่ ตก๗๖๖๐๒/๔๙๕ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายร้านค้าประชาชน - บ้านยะพอ หมู่ ๖ ตำบลวาลเลย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๐๗๓/ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และบันทึกข้อความทบทวนการคำนวณราคากลาง เลขที่ ตก๗๖๖๐๒/๔๕๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายร้านค้าประชาชน - ยะพอ บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ ๖ ตำบลวาลเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมปรึกษาและมีมติกำหนดราคากลาง ๓๐๙,๓๐๕.๐๕- บาท (-สามแสนเก้าพันสามร้อยห้าบาทห้าสตางค์-)

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบในราคากลางและอนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจ้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายร้านค้าประชาชน - ยะพอ บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ ๖ ตำบลวาลเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... 

(นายประพันธ์ ไชยราช)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..... 

(นางจันทร์ทิพย์ เพ็ญแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... 

(นายพิมล โกสุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ศรีส.....

(นายวินัย ศิริเกริกก้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างวางระบายน้ำ สายรั้วน้ำค้ำประชารัฐ – ยะพอ บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ สายรั้วน้ำค้ำประชารัฐ – ยะพอ บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ ๖ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๓๐๙,๓๐๕.๐๕ บาท (-สามแสนเก้าพันสามร้อยห้าบาทห้าสตางค์-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๕.๒

๕.๓

๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทศพล	กุลกรีนีธรรม	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายชัยวัฒน์	จันทร์สายทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๕.๓ นายสมพงษ์	นามวงษ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายรับน้ำประชารัฐ - ยะพ้อ และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ 6 ตำบลวาลาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาลาเลย์ ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 84 เมตร
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. แบบ ทด.-5-301

15 พฤษภาคม 2567

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.วาลาเลย์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย		ราคากลาง
							X	FF	
1	งานดิน/วัสดุรองพื้น/รื้อผิวถนน คสล.เดิม								
	1.1 ดินชุด	ลบ.ม.	52.920	21.65	1,145.72	1.3642	29.53	1,562.99	
	1.2 ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.880	497.95	2,927.95	1.3642	679.30	3,994.31	
2	1.3 งานชุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	5.000	73.99	369.95	1.3642	100.94	504.69	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ					-			
3	2.1 คอนกรีต strength 180 ksc ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	2.940	2,131.89	6,267.76	1.3642	2,908.32	8,550.48	
	2.2 คอนกรีต strength 240 ksc ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	23.100	2,231.89	51,556.66	1.3642	3,044.74	70,333.60	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	172.20	139.00	23,935.80	1.3642	189.62	32,653.22	
	3.1 ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	ตร.ม.	34.44	392.56	13,519.77	1.3642	535.53	18,443.67	
4	3.2 ไม้โครงและไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	10.33	392.56	4,055.93	1.3642	535.53	5,533.10	
	3.3 ตะปู	กก.	43.05	43.46	1,870.95	1.3642	59.29	2,552.35	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					-			
	4.1 เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	ตัน	0.5188	27,951.40	14,501.19	1.3642	38,131.30	19,782.52	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	ตัน	1.5697	26,829.91	42,114.91	1.3642	36,601.36	57,453.16	
4.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	62.65	35.51	2,224.70	1.3642	48.44	3,034.94		

5	4.4 เหล็กฉาก 50x50x4 มม. งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรง	เส้น	56.00	439.25	24,598.00	1.3642	599.22	33,556.59	
6	5.1 บ่อพัก ค.ส.ล. 1.00 x 1.00 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ	3.00	8,883.13	26,649.38	1.3642	12,118.36	36,355.08	
	6.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปกคลุมราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 0.60 ม.	ท่อน	11.00	999.21	10,991.31	1.3642	1,363.12	14,994.35	
รวมค่าก่อสร้าง									309,305.05

226,729.98
1.3642
1.2799

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ ที่ 073/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567



(นายทศพล กุลกรนิธิธรรม)

ประธานกรรมการ

นันทพรพยากรบุคคล

เจ้าพนักงานธุรการ

นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



(นายสมพงษ์ นามวงษ์)

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง บ่อพัก ขนาด 1.00 X 1.00 X 1.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านคำประหารรัฐ - ยะพ้อ บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ 6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด+ดินถม	1.440	ลบ.ม.	-	-	21.65	31.18	31.18	
2	งานคอนกรีตหยาบ	0.200	ลบ.ม.	1,804.89	360.98	327.00	65.40	426.38	
	-ทรายรองพื้น	0.140	ลบ.ม.	385.95	54.03	112.00	15.68	69.71	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.690	ลบ.ม.	1,904.89	1,314.37	327.00	225.63	1,540.00	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้น Ø 9 มม.RB	49.900	กก.	22.43	1,119.26	4.40	219.56	1,338.82	
5	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.570	กก.	35.51	55.75	-	-	55.75	
	งานไม้แบบ								
	-งานไม้แบบ+ไม้โครง	2.745	ตร.ม.	392.56	1,077.58	139.00	381.56	1,459.14	
6	เหล็กฉาก L ขนาด 50X50X6 มม.	3.440	เมตร	109.03	375.06	-	-	375.06	
7	เหล็กแผ่น 0.050x0.005 ม.	23.00	เมตร	55.17	1,268.91	23.56	541.88	1,810.79	
8	เหล็กแผ่น 0.100x0.100 ม.	6.27	เมตร	198.52	1,244.72	84.78	531.57	1,776.29	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รายการที่ 1-8							8,883.13	
	รวมใช้ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานเพียง							8,883.13	