



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... องค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์ (กองคลัง) โทร. ๐๕๕-๐๓๐๑๙๘

ที่... ตก๗๖๖๐๒/... วันที่... ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง... ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้าร้านถูกดี บ้านยะพอ หมู่ ๕ ตำบลวลาเลย์  
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์

## เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๘๓/ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

## ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้าร้านถูกดี บ้านยะพอ หมู่ ๕ ตำบลวลาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์ กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมปรึกษาและมีมติกำหนดราคากลาง ๔๒๖,๐๓๓.๘๒.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นหกพันสามสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์-)

## ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบในราคากลางและอนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายหน้าร้านถูกดี บ้านยะพอ หมู่ ๕ ตำบลวลาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


## ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ).....  


(นายประพันธ์ ไชยราช)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....  


(นางจันทร์ทิพย์ เพ็ญแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....  


(นายพิมล โกสุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....  


(นายวินัย คีรีเกริกก้อง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้าร้านภูเก็ต บ้านยะพอ หมู่ ๕ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๒๓,๖๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายหน้าร้านภูเก็ต บ้านยะพอ หมู่ ๕ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๔๒๖,๐๓๓.๘๒ บาท (-สี่แสนสองหมื่นหกพันสามสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
  - ๕.๒
  - ๕.๓
๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทศพล	กุลกรีนีธรรม	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายชัยวัฒน์	จันทร์สายทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๕.๓ นายสมพงศ์	นามวงษ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้าบ้านภูคิต

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยะพอ หมู่ 5 ตำบลวาลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 120 เมตร

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. แบบ ทถ.-5-301

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.วาลย์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน/วัสดุรองพื้น/รื้อผิวถนน คสล.เดิม							
	1.1 ดินซุด	ลบ.ม.	75.600	21.65	1,636.74	1.3642	29.53	2,232.84
	1.2 ทลายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	8.400	497.95	4,182.78	1.3642	679.30	5,706.15
2	1.3 งานชุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	73.99	-	1.3642	100.94	-
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ							
3	2.1 คอนกรีต strength 180 ksc ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	4.200	2,131.89	8,953.94	1.3642	2,908.32	12,214.96
	2.2 คอนกรีต strength 240 ksc ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	33.000	2,231.89	73,652.37	1.3642	3,044.74	100,476.56
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	246.00	139.00	34,194.00	1.3642	189.62	46,647.45
	3.1 ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	ตร.ม.	49.20	392.54	19,312.97	1.3642	535.50	26,346.75
4	3.2 ไม้คร่าและไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	14.76	392.54	5,793.89	1.3642	535.50	7,904.02
	3.3 ตะปู	กก.	61.50	43.46	2,672.79	1.3642	59.29	3,646.22
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	4.1 เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	ตัน	0.7412	27,956.85	20,721.62	1.3642	38,138.73	28,268.43
4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	ตัน	2.2425	26,682.24	59,834.92	1.3642	36,399.91	81,626.80	
4.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	89.51	35.51	3,178.50	1.3642	48.44	4,336.11	
4.4 เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	เส้น	80.00	439.25	35,140.00	1.3642	599.22	47,937.99	

5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรง	บ่อ	3.00	8,875.26	26,625.78	1.3642	12,107.63	36,322.89
6	5.1 บ่อพัก ค.ส.ล. 1.00 x 1.00 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อ	11.00	999.21	10,991.31	1.3642	1,363.12	14,994.35
7	6.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปล่อง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. งานท่อ PVC ฟ้าปลายเรียบ ชั้น 8.5 (80 มม.) 3 นิ้ว การประสานท่อ pvc 500 gm.	ท่อ กระเบื้อง	20.00 3.00	310.00 230.00	6,200.00 690.00	1.0700 1.0700	331.70 246.10	6,634.00 738.30
รวมค่าก่อสร้าง								426,033.82

313,781.61
1.3642
1.2799

ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาลายี่ ที่ 183/2567 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567



นักทรัพยากรบุคคล

( นายทศพล กุดกรีนธรรม )

ประธานกรรมการ



เจ้าพนักงานธุรการ

( นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง )

กรรมการ



ผู้ช่วยนายช่างโยธา

( นายสมพงษ์ นามวงษ์ )

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ่อพัก ขนาด 1.00 X 1.00 X 1.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน  
 สถานที่ก่อสร้าง สายหน้าบ้านถุกดี หมู่ 5 ตำบลวาลย์ อำเภอบรบือ จังหวัดกาฬ

บ่อ

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด+ดินถม	1.440	ลบ.ม.	-	-	21.65	31.18	31.18	
2	งานคอนกรีตหยาบ -ทรายรองพื้น	0.200 0.140	ลบ.ม. ลบ.ม.	1,804.89 383.30	360.98 53.66	327.00 112.00	65.40 15.68	426.38 69.34	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.690	ลบ.ม.	1,904.89	1,314.37	327.00	225.63	1,540.00	
4	งานเหล็กเสริม - เหล็กเส้น Ø 9 มม. RB	49.900	กก.	22.28	1,111.77	4.40	219.56	1,331.33	
5	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 งานแม่แบบ - งานไม้แบบ+ไม้โครง	1.570 2.745	กก. ตร.ม.	35.51	55.75	-	-	55.75	
6	เหล็กฉาก L ขนาด 50X50X6 มม.	3.440	เมตร	109.03	375.06	-	-	375.06	
7	เหล็กแผ่น 0.050x0.005 ม.	23.00	เมตร	55.17	1,268.91	23.56	541.88	1,810.79	
8	เหล็กแผ่น 0.100x0.100 ม.	6.27	เมตร	198.52	1,244.72	84.78	531.57	1,776.29	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รายการที่ 1-8							8,875.26	
	รวมใช้ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานเพียง							8,875.26	