



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ (กองคลัง) โทร. ๐๕๕-๐๓๐๑๙๘

ที่ ตก๗๖๖๐๒/ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนบ้านวาลีย์ บ้านวาลีย์เหนือ หมู่ ๓ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนบ้านวาลีย์ บ้านวาลีย์เหนือ หมู่ ๓ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ กำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมปรึกษาและมีมติกำหนดราคากลาง ๓๑๐,๕๕๖.๕๗.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบัดสตางค์-)

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบในราคากลางและอนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนบ้านวาลีย์ บ้านวาลีย์เหนือ หมู่ ๓ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ).....


(นายประพันธ์ ไชยราช)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....


(นางจันทรีทิพย์ เพ็ญแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ



(ลงชื่อ).....

(นายพิมล โกสุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....


(นายวินัย คีรีกรีก้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนบ้านวาเลย์เหนือ หมู่ ๓ ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนบ้านวาเลย์ บ้านวาเลย์เหนือ หมู่ ๓ ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๑๐,๕๕๖.๕๗ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
- ๕.๒
- ๕.๓

๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทศพล	กุลกรีนีธรรม	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายชัยวัฒน์	จันทร์สายทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๕.๓ นายสมพงษ์	นามวงษ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหลังโรงเรียนบ้านวาเลย์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวาเลย์เหนือ หมู่ 3 ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 100 เมตร

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. แบบ ทอ.-5-301

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.วาเลย์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานดิน/วัสดุรองพื้น/รื้อผิวถนน คสล.เดิม							
1.1	ดินชุด	ลบ.ม.	63.000	21.65	1,363.95	1.3642	29.53	1,860.70
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	7.000	497.95	3,485.65	1.3642	679.30	4,755.12
1.3	งานชุดรื้อถนนคอนกรีตเสริม หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	73.99	-	1.3642	100.94	-
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ							
2.1	คอนกรีต strength 180 ksc ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	3.500	2,131.89	7,461.62	1.3642	2,908.32	10,179.14
2.2	คอนกรีต strength 240 ksc ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	27.500	2,231.89	61,376.98	1.3642	3,044.74	83,730.48
3	งานไม้แบบ							
3.1	ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	ตร.ม.	205.00	139.00	28,495.00	1.3642	189.62	38,872.88
3.2	ไม้โครงและไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	41.00	392.54	16,094.14	1.3642	535.50	21,955.63
3.3	ตะปู	กก.	12.30	392.54	4,828.24	1.3642	535.50	6,586.69
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
4.1	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	ตัน	0.6177	27,956.85	17,268.95	1.3642	38,138.73	23,558.30
4.2	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	ตัน	1.8687	26,682.24	49,861.10	1.3642	36,399.91	68,020.51
4.3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	74.59	35.51	2,648.69	1.3642	48.44	3,613.34
4.4	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	เส้น	67.00	439.25	29,429.75	1.3642	599.22	40,148.06

5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรง	บ่อ	-	8,875.26	-	1.3642	12,107.63	-
6	5.1 บ่อพัก ค.ส.ล. 1.00 x 1.00 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อ	-	999.21	-	1.3642	1,363.12	-
7	6.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากถังราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. งานท่อ PVC ฝ้าปลายเรียบ ชั้น 8.5 (55 มม.) 2 นิ้ว การประสานท่อpvc 500 gm.	ท่อ กระเบื้อง	25.00 2.00	140.00 230.00	3,500.00 460.00	1.0700 1.0700	149.80 246.10	3,745.00 492.20
รวมค่าก่อสร้าง								310,556.57

228,501.40
1.3642
1.2799

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาลาเลย์ ที่ 182/2567 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567



(นายทศพล กุลกรนิธธรรม)

ประธานกรรมการ

นักทรัพยากรบุคคล

(นายชัยวัฒน์ จันทน์สายทอง)

กรรมการ



(นายสมพงษ์ นามวงศ์)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ