



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์ (กองคลัง) โทร. ๐๕๕-๐๓๐๑๙๘

ที่ ตก๗๖๖๐๒/๔๘๕๕ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจ่อม บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ ๖ ตำบลวลาเลย์  
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์

## เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

## ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจ่อม บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ ๖ ตำบลวลาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์ กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมปรึกษาและมีมติกำหนดราคากลาง ๒๕๑,๕๗๖.๖๓.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์-)

## ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบในราคากลางและอนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจ่อม บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ ๖ ตำบลวลาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


## ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายประพันธ์ ไชยราช)


เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางจันทรทิพย์ เพ็ญแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายพิมล โกสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย คีรีกรีก้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวลาเลย์

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : วางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจ่อม บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ ๖ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๔๑,๑๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายจ่อม บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ ๖ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๘ บ่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๒๕๑,๕๗๖.๖๓ บาท (-สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
  - ๕.๒
  - ๕.๓
๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทศพล	กุลกรีนีธรรม	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายชัยวัฒน์	จันทร์สายทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๕.๓ นายสมพงศ์	นามวงษ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาย้อม บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ 6 ตำบลวาคาย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาคาย ปริมาณงาน กว้าง ..... เมตร หนา ..... เมตร ยาว 105.00 เมตร

แบบเลขที่ ..... แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. แบบ ทด.-5-301และแบบ ทด.-5-101

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.วาคาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	
1	งานดิน/วัสดุรองพื้น/หรือผิวถนน คสล.เดิม 1.1 ดินชุด 1.2 ทราดยหยาบรองพื้น 1.3 งานชุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม.	ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	77.600 11.640 10.000	21.65 497.95 73.99	1,680.04 5,796.14 739.90	1.3642 1.3642 1.3642	29.53 679.30 100.94	2,291.91 7,907.09 1,009.37	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 2.1 คอนกรีต strength 180 ksc ทรงลูกบาศก์	ลบ.ม.	3.880	2,131.89	8,271.73	1.3642	2,908.32	11,284.29	
3	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรง 3.1 บ่อพัก ค.ส.ล. 1.00 x 1.00 ม.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	8.00	8,875.27	71,002.13	1.3642	12,107.64	96,861.11	
4	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 4.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากเส้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร คก. 0.60 ม.	ท่อน	97.00	999.21	96,923.37	1.3642	1,363.12	132,222.86	
							<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>		<b>251,576.63</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

184,413.31
1.3642
1.2799

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ที่ 184/2567 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567



( นายทศพล กุศลวีร์ธรรม )

ประธานกรรมการ

นักทรัพยากรบุคคล



เจ้าพนักงานธุรการ

( นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง )

กรรมการ



( นายสมพงษ์ นามวงศ์ )

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บ่อ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ่อพัก ขนาด 1.00 X 1.00 X 1.00 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายจ้อม บ้านผ่านสี่กั๊กพัฒนา หมู่ 6 ตำบลวาเสย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด+ดินถม	1.440	ลบ.ม.	-	-	21.65	31.18	31.18	
2	งานคอนกรีตหยาบ	0.200	ลบ.ม.	1,804.89	360.98	327.00	65.40	426.38	
	-ทรายรองพื้น	0.140	ลบ.ม.	383.30	53.66	112.00	15.68	69.34	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.690	ลบ.ม.	1,904.89	1,314.37	327.00	225.63	1,540.00	
4	งานเหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	-เหล็กเส้น Ø 9 มม.RB	49.900	กก.	22.28	1,111.77	4.40	219.56	1,331.33	
5	งานไม้แบบ	1.570	กก.	35.51	55.75	-	-	55.75	
	-งานไม้แบบ+ไม้โครง	2.745	ตร.ม.	392.56	1,077.58	139.00	381.56	1,459.14	
6	เหล็กฉาก L ขนาด 50X50X6 มม.	3.440	เมตร	109.03	375.06	-	-	375.06	
7	เหล็กแผ่น 0.050x0.005 ม.	23.00	เมตร	55.17	1,268.91	23.56	541.88	1,810.79	
8	เหล็กแผ่น 0.100x0.100 ม.	6.27	เมตร	198.52	1,244.72	84.78	531.57	1,776.29	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รายการที่ 1-8							8,875.27	
	รวมใช้ค่าวัสดุ+ค่าแรงงานเพียง							8,875.27	