



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ (กองคลัง) โทร. ๐๕๕-๐๓๐๑๙๘
ที่ ตก๗๖๖๐๒/ ๒๓๖ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลวาลเลย์
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๗๑ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง


บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลวาลเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์ กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมปรึกษาและมีมติกำหนดราคากลาง ๒๔๘,๘๗๗.๓๖.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์-)

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบในราคากลางและอนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลวาลเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายประพันธ์ ไชยราช)


เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ทิพย์ เพ็ญแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ


(ลงชื่อ).....

(นายพิมล โกสุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาลเลย์

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย ศิริเกริกก้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๔๘,๘๗๗.๓๖ บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
- ๕.๒
- ๕.๓

๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายทศพล	กุลกริณีธรรม	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายชัยวัฒน์	จันทร์สายทอง	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๕.๓ นายสมพงษ์	นามวงษ์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ 6

สถานที่ บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่...14...เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	190,113.33	1.3091	248,877.36	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				248,877.36	

ตัวอักษร สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ ที่ 71/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2568

(นายทศพล กุลกรนิธธรรม)

ประธานกรรมการ

กษ.

(นายสมพงษ์ นามวงษ์)

กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ 6

สถานที่ บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลวาลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์

ประมาณราคาโดย นายสมพงษ์ นามวงษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน								
	1.1 งานรื้อถอนรางระบายน้ำและปรับพื้นที่	8.00	ชม.	-	-	800.00	6,400.00	6,400.00	
	1.2 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์	2.00	ตัว	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
	1.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์	2.00	ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	1.4 เปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อ มอก. ขนาด 6 นิ้ว	1.00	ตัว	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	1.5 เปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อ มอก. ขนาด 4 นิ้ว	4.00	ตัว	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	1.6 เปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อ มอก. ขนาด 3 นิ้ว	1.00	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	1.7 เปลี่ยนประตูน้ำก้านโยกเหล็กหล่อ มอก. ขนาด 4 นิ้ว	3.00	ตัว	8,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	1.8 ผนังแปลนตาบอดเหล็ก 3 นิ้ว	1.00	ตัว	500.00	500.00	-	-	500.00	
	1.9 เปลี่ยนสลิปบอกระดับน้ำทองสูง	1.00	ตัว	700.00	700.00	-	-	700.00	
	1.10 เปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้าและสายไฟทองสูง	1.00	ตัว	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	1.11 นี้อทหน้าจาน	160.00	ตัว	20.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	1.12 ประเก็นยางขนาด 6 นิ้ว	2.00	ตัว	80.00	160.00	-	-	160.00	
	1.13 ประเก็นยางขนาด 4 นิ้ว	14.00	ตัว	50.00	700.00	-	-	700.00	
	1.14 ประเก็นยางขนาด 3 นิ้ว	2.00	ตัว	40.00	80.00	-	-	80.00	
	1.15 รางระบายน้ำ	15.00	เมตร	458.05	6,870.75	360.78	5,411.70	12,282.45	
	1.16 ท่อน้ำ pvc. 3 นิ้ว ชั้น 13.5	36.00	เมตร	151.87	5,467.32	75.00	2,700.00	8,167.32	
	1.17 ข้อต่อ อูปรกรณ์ท่อ	1.00	เหมา		1,913.56		810.00	2,723.56	
	1.18 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ สำรอง	2.00	ตัว	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	งานป้ายโครงการ	-	เหมา	3,500.00	-	-	-	-	
	รวมยอด							190,113.33	

ประมาณราคาก่อสร้าง
รายละเอียด

แบบเลขที่ 911001

ประมาณราคาบ้านพักพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการราคากลาง อบต.วาเล่ย์

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 68

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง อบต.วาเล่ย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	125.00	48.75	48.75	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	250.00	7.50	91.00	2.73	10.23	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.05 ลบ.ม.	1,325.99	66.30	498.00	24.90	91.20	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	21.30	42.60	3.40	6.80	49.40	
5	ท่ออิฐมอดู 1/2 นิ้ว	1 ตร.ม.	249.74	249.74	89.00	89.00	338.74	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	39.96	91.91	82.00	188.60	280.51	
	รวมเงิน			458.05		360.78	818.83	
	คิดเป็นเงินค่างาน			450.00		360.00	810.00	