



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ (กองคลัง) โทร.....๐๕๕-๐๓๐๑๙๘
ที่.....ตท๗๖๖๐๒/๕๖๐.....วันที่.....๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙
เรื่อง.....ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑
ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๔๐๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์ กำหนดโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางได้ประชุมปรึกษาและมีมติกำหนดราคากลาง ๑,๔๒๕,๖๗๘.๓๗ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบในราคากลางและอนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาลีย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายประพันธ์ ไชยราช)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ทิพย์ เพ็ญแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ทิพย์ เพ็ญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย ศิริเกริกก้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาลย์
อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,360,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 1,425,678.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.1 ค่างานต้นทุน
- 6.2 รายงาน ปร.2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
- 6.3 รายงาน ปร.1(ก) สรุปค่างานต้นทุน
- 6.4 รายงาน ปร.2 (ก) ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
- 6.5 รายงาน ปร.4 สรุปราคากลาง
- 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ทศพล กลุณีธรรม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
- 7.2 ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- 7.3 สมพงศ์ นามวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สมพงศ์ นามวงศ์

29 ตุลาคม 2569 13:25:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แบบ	มีจำนวน 7 ชุด					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่						

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	ร่างระบบน้ำ แบบเลขที่ 911001 จำนวน 1.000 หลังละ 24,108.54 บาท	24,108.54	
2	จ่ายบ่อกระต๊อบน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043 จำนวน 1.000 หลังละ 6,922.96 บาท	6,922.96	
3	ระบบกรองน้ำฝั้วดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005 จำนวน 1.000 หลังละ 783,525.69 บาท	783,525.69	
4	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025 จำนวน 1.000 หลังละ 368,675.63 บาท	368,675.63	
5	การประสาทดระหว่งระบบ แบบเลขที่ 911014 จำนวน 1.000 หลังละ 117,451.83 บาท	117,451.83	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์						
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่						

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 22,134.62 บาท	22,134.62	
7	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	102,859.10	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประทศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์						
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ		มีจำนวน		7 ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่						

สรุป		
	ราคากลาง	
		1,425,678.37
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบลีเจ็ดสตางค์)	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บานมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บานมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด ตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง					องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่					

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		คำติดตั้ง		รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมดูควบคุม								
	1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟส(220โวล).	2.000	ตัว	23,440.00	46,880.00	0.00	0.00	46,880.00	
	1.2 ดูควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5แรงม้า1เฟส(220	2.000	ตัว	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมดูควบคุม	-	-		72,880.00		0.00	72,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วาเลย	อำเภอ	พพพระ	จังหวัด	ตาก	แบบเลขที่
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บานมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บานมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพพพระ จังหวัดตาก							
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		คำติดตั้ง		รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมสาร								
	2.1 ถึงผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	2.2 พงปนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	
	2.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	ตัว	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:09

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
คำครุภัณฑ์จัดซื้อ**

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	พบพระ
			จังหวัด	ตาก
				แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		คำติดตั้ง		รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 ประแจคอมมาขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	3.2 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	3.3 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	410.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	3.4 คีมล็อคขนาด10"ของไวสกริป(viseclip)หรือเทียบเท่า	1.000	ตัว	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	

หน่วย : บาท

สมพงศ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน		งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเภอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเภอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วาเล่ย์	อำเภอ พบพระ	จังหวัด ตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		คำติดตั้ง		รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.5	ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
3.6	ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
3.7	ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
3.8	ขอนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเลย อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		คำติดตั้ง		รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.9	ดัดแปลงรั้วระยะยาว 5.00 เมตร	1.000	ตัว	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
3.10	ตุ้เหล็กบานเลื่อนที่บรอมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5	1.000	ตัว	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเลย	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำครุภัณฑ์		คำติดตั้ง		รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.11	คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์รีบ่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	อัน	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-		8,800.00		0.00	8,800.00	
	รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ				96,130.00		0.00	96,130.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	รายละเอียด แบบเลขที่ 911001			
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเลย	อำเภอ	พบพระ จังหวัด ตาก
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย			
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	18,476.81	1.3048	24,108.54	
			รวมค่าก่อสร้าง		
				24,108.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,108.54 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,108.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเลย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย์

แบบ ป.ร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				24,108.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 24,108.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,108.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:14

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043			
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	พบพระ
แบบเลขที่			จังหวัด	ตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์			
แบบ ปร.1 ที่แบบ จำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่า ทำงานต้นทุน	Factor F	ค่า ก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043	5,305.77	1.3048	6,922.96	
รวมค่าก่อสร้าง				6,922.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,922.96 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,922.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำงานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาละเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาละเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาละเลย อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาละเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาละเลย

แบบ ปร.1 ที่แบบ จำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำงานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005	600,494.86	1.3048	783,525.69	
รวมค่าก่อสร้าง				783,525.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 783,525.69 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 783,525.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:15

งานหรือกลุ่มงาน

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

17 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				783,525.69

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 783,525.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 783,525.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำงานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ถึงน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเภอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอบพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเภอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอบพพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วาเลย	อำเภอ บพพระ	จังหวัด ตาก
-----------------	------------	-------------	-------------

แบบเลขที่	
-----------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย
-----------------------------------	---

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	10 หน้า
-----------------------	---------

คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่
---------------	-------------

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำงานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถึงน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025	282,553.37	1.3048	368,675.63	
รวมค่าก่อสร้าง				368,675.63	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 368,675.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 368,675.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน การประสานระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014	90,015.20	1.3048	117,451.83	
รวมค่าก่อสร้าง				117,451.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เดลิย 117,451.83 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 117,451.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงศ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน			
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	พบพระ
แบบเลขที่			จังหวัด	ตาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์			
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2 หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	16,964.00	1.3048	22,134.62
			รวมค่าก่อสร้าง	22,134.62

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 22,134.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,134.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน

การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเภาไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลลาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเภาไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลลาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล วาเลย อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลลาเลย

แบบ ป.ร.1 ที่แนบ จำนวน

2 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				22,134.62	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เหลือ 22,134.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,134.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำงานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาละเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาละเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาละเลย	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนตำบลวาละเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาละเลย			
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(ชัยวัฒน์ จินทรสายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมพงศ์ นามวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชัย หิรัญกรกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาละเลย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพพพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพพพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเลย	อำเภอ	พพพระ	จังหวัด	ตาก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย					
แบบ ปร. 1 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประทศราคาจากก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเลย อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเลย

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รางระบายน้ำ		รวม					18,476.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									18,476.81

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,476.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.1

ค่าจ้างต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	7.410	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,133.73	1,133.73	
	- ทราดยาบบรองพื้น	.570	ลบ.ม.	447.75	255.21	112.00	63.84	319.05	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	.950	ลบ.ม.	2,350.00	2,232.50	329.00	312.55	2,545.05	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	38.000	กก.	20.44	776.72	4.90	186.20	962.92	
	- ก่ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	19.000	ตร.ม.	264.12	5,018.28	104.00	1,976.00	6,994.28	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	43.700	ตร.ม.	53.24	2,326.58	96.00	4,195.20	6,521.78	
	รวมค่าวางระบายน้ำ	-	-	3,135.55	10,609.29	798.90	7,867.52	18,476.81	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							18,476.81	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.1

ค่าจ้างต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร - แผ่นเหล็ก1.20 x 2.40 ม. ทน 4.5 มม. - เหล็กแบน 1 1/2 นิ้ว ทน 5 มม. ยาว 6 ม. - เหล็กแบน 1 1/4 นิ้ว ทน 3 มม. ยาว 6 ม. - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. - เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม. - ลูกปิ่น dia. 0.02 ม - เหล็กแกนตัน dia 25 มม. - ลวดสลึง dia 3/16 นิ้ว - แกกลอนจุ 5 ลิตร - ทาสีน้ำมัน	.500 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 10.000 1.000 3.000	แผ่น เส้น เส้น เส้น เส้น ชุด ชุด เมตร ลูก ตร.ม.	2,523.36 236.45 121.03 190.00 471.50 350.00 250.00 25.00 25.00 71.93	1,261.68 236.45 121.03 190.00 471.50 700.00 250.00 250.00 25.00 215.79	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.00	1,261.68 236.45 121.03 190.00 471.50 700.00 250.00 250.00 25.00 332.79	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,467.32	1,467.32	1,467.32	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	-	-	4,264.27	3,721.45	1,506.32	1,584.32	5,305.77	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,305.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างตนทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005			
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาลาย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาลาย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล วาลาย	อำเภอ พบพระ	จังหวัด ตาก	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลาย / องค์การบริหารส่วนตำบลวาลาย				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานดิน		รวม					5,194.50	
2	2. งานแบบหล่อ		รวม					135,089.79	
3	3. งานคอนกรีต		รวม					80,825.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 600,494.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

งานหรือกลุ่มงาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	4. งานเหล็ก		รวม					40,867.30	
5	5. งานท่อและอุปกรณ์		รวม					143,372.37	
6	6. งานก่ออิฐ		รวม					10,788.81	
7	7. งานฉาบปูน		รวม					19,555.90	
8	8. งานทาสี		รวม					26,218.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 600,494.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงศ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,836.00	1,836.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	6.000	ลบ.ม.	447.75	2,686.50	112.00	672.00	3,358.50	
	รวมค่า1. งานดิน	-	-	447.75	2,686.50	265.00	2,508.00	5,194.50	
2	2. งานแบบหล่อ								
	- ไม่แบบ + คร่าว	197.000	ตร.ม.	511.46	100,757.62	0.00	0.00	100,757.62	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	197.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	32,111.00	32,111.00	
	- ตะปู	49.000	กก.	45.33	2,221.17	0.00	0.00	2,221.17	
	รวมค่า2. งานแบบหล่อ	-	-	556.79	102,978.79	163.00	32,111.00	135,089.79	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	3. งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	2,100.00	4,200.00	329.00	658.00	4,858.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	2,350.00	14,100.00	421.00	2,526.00	16,626.00	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,450.00	49,000.00	421.00	8,420.00	57,420.00	
4	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	421.00	421.00	1,921.00	
	รวมค่า 3. งานคอนกรีต	-	-	8,400.00	68,800.00	1,592.00	12,025.00	80,825.00	
	4. งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45.000	กก.	21.45	965.25	4.90	220.50	1,185.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635.000	กก.	20.44	12,979.40	4.90	3,111.50	16,090.90	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ดำเนินงานต้นทุ่น**

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
5	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710.000	กก.	23.61	16,763.10	3.90	2,769.00		19,532.10	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	90.000	กก.	23.31	2,097.90	3.90	351.00		2,448.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.000	กก.	35.77	1,609.65	0.00	0.00		1,609.65	
	รวมค่า4. งานเหล็ก	-	-	124.58	34,415.30	17.60	6,452.00		40,867.30	
	5. งานท่อและอุปกรณ์									
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	1.000	ท่อน	1,614.53	1,614.53	113.00	113.00		1,727.53	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	2.000	ท่อน	3,083.47	6,166.94	256.00	512.00		6,678.94	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	2.000	ท่อน	2,096.83	4,193.66	179.00	358.00		4,551.66	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,276.99	1,276.99	113.00	113.00		1,389.99	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	1.000	ท่อน	902.57	902.57	82.00	82.00		984.57	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ดำเนินงาน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1"	4.000	ท่อน	604.97	2,419.88	51.00	204.00		2,623.88	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	404.25	808.50	36.00	72.00		880.50	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	313.61	313.61	31.00	31.00		344.61	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3/4"	2.000	ท่อน	71.03	142.06	31.00	62.00		204.06	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1"	1.000	ท่อน	119.16	119.16	31.00	31.00		150.16	
	- ท่อแอสแตนเลส dia 1/2"	1.000	ท่อน	950.00	950.00	80.00	80.00		1,030.00	
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	15.89	95.34	0.00	0.00		95.34	
	- ฝาครอบ G/S dia 4"	1.000	ตัว	405.61	405.61	0.00	0.00		405.61	
	- ท่อ PVC dia 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6.000	ท่อน	120.00	720.00	0.00	0.00		720.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	18.69	112.14	0.00	0.00		112.14	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	13.08	78.48	0.00	0.00		78.48	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างตนทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	16.43	65.72	0.00	0.00	65.72	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	23.56	23.56	0.00	0.00	23.56	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	41.23	123.69	0.00	0.00	123.69	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4.000	ตัว	11.16	44.64	0.00	0.00	44.64	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	16.43	65.72	0.00	0.00	65.72	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8.000	ตัว	28.21	225.68	0.00	0.00	225.68	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2.000	ตัว	154.38	308.76	0.00	0.00	308.76	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4.000	ตัว	231.88	927.52	0.00	0.00	927.52	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	408.58	1,634.32	0.00	0.00	1,634.32	
	- ข้อง 90° สเตนเลส dia. 1/2 "	3.000	ตัว	350.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ดำเนินงานต้นทุ่น**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
	- ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2"	2.000	ตัว	95.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	
	- ยูเนียน dia 2 1/2"	1.000	ตัว	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00	
	- ริดแยก dia 4"	2.000	ตัว	205.00	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	430.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	530.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	6.000	ตัว	65.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	ตัว	72.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นอตยึดหนาจาน dia 5/8 x 3"	132.000	ตัว	38.00	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 3"	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 4"	3.000	ชุด	6,900.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1.000	ชุด	2,599.00	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบกานยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	8,610.00	25,830.00	0.00	0.00	25,830.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	363.00	726.00	0.00	0.00	726.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 1/2"	8.000	ชุด	105.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- กอกน้ำทองเหลือง (แบบโกลบวาล์ว) dia 1"	2.000	อัน	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายยาง dia 1"	5.000	เมตร	40.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ขอลด G/S dia 4 x 3 "	1.000	ตัว	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	
	- ท่อนส้นหนาจาน 1 ด้าน dia 4" ปีกกลาง	4.000	ตัว	1,740.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ท่อนสั้นงาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	2,250.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ท่อสั้นเสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกสี่เหลี่ยม dia 4"	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ ข้อ5.5.11 - 5.5.52	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	14,750.71	14,750.71	14,750.71	
	รวมค่า5. งานท่อและอุปกรณ์	-	-	60,682.33	126,963.66	15,753.71	16,408.71	143,372.37	
	6. งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	26.000	ตร.ม.	264.12	6,867.12	104.00	2,704.00	9,571.12	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกรัน (19 x 39 x 7 ซม.)	3.200	ตร.ม.	276.53	884.89	104.00	332.80	1,217.69	
	รวมค่า6. งานก่ออิฐ	-	-	540.65	7,752.01	208.00	3,036.80	10,788.81	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ดำเนินงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	7. งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120.000	ตร.ม.	53.24	6,388.80	96.00	11,520.00	17,908.80	
	- ฉาบปูนขัดมัน	10.000	ตร.ม.	68.71	687.10	96.00	960.00	1,647.10	
	รวมค่า 7. งานฉาบปูน	-	-	121.95	7,075.90	192.00	12,480.00	19,555.90	
8	8. งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	80.000	ตร.ม.	65.76	5,260.80	35.00	2,800.00	8,060.80	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	71.93	1,654.39	39.00	897.00	2,551.39	
	- ทาสีเเมนตเบส	102.000	ตร.ม.	115.00	11,730.00	38.00	3,876.00	15,606.00	
	รวมค่า 8. งานทาสี	-	-	252.69	18,645.19	112.00	7,573.00	26,218.19	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	9.งานอื่น ๆ								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.000	ลบ.ฟ.	635.51		190.65		826.16	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 6 นิ้ว	.600	ลบ.ฟ.	672.90		121.12		476.41	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,200.00		250.00		2,900.00	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	900.00		250.00		2,300.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	1,500.00		250.00		7,000.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	600.00		100.00		2,800.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	50.00		0.00		400.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	40.00		0.00		320.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	15.00		0.00		60.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- สายชูพรอมกฏูแจ	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หน้า 4.5 มม.	1.000	แผ่น	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หน้า 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	393.46	393.46	0.00	0.00	393.46	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	1,068.23	1,068.23	0.00	0.00	1,068.23	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- นอตสแตนเลส dia 3/8"	9.000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ทรายกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- ป้ายบอกกระดับน้ำ เหนือใต้ ทรางกรอง	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงงานอื่น ๆ ข้อ 9.9.7 - 9.9.22	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,374.01	3,374.01	3,374.01	
	รวมค่า9.งานอื่น ๆ	-	-	14,170.10	24,885.94	4,535.78	6,037.33	30,923.27	
	10. งานไฟฟ้า								
11	- หลอด LED 18 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	300.00	900.00	118.00	354.00	1,254.00	
	- ได้รื้บบแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	350.00	700.00	92.00	184.00	884.00	
	รวมค่า10. งานไฟฟ้า	-	-	650.00	1,600.00	210.00	538.00	2,138.00	
	11.งานบันได								

สมพงศ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- บันไดขึ้นถึง G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- บันไดขึ้นลงถึง G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- รวากันตก G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1.000	ชุด	2,060.00	2,060.00	400.00	400.00	2,460.00	
	- แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10.000	แผ่น	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	รวมค่า11.งานบันได	-	-	5,200.00	5,920.00	1,100.00	1,100.00	7,020.00	
	12. เสาค้ำ								
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอน. ยาว 9.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.000	ต้น	1,859.81	61,373.73	562.00	18,546.00	79,919.73	
	- ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของพื้นดิน วิธี BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าตัดเสาเข็ม ค.อ.ร. ระบุสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม.	33.000	ตัน	0.00	0.00	154.00	5,082.00	5,082.00	
	รวมค่า12. เสาเข็ม	-	-	1,859.81	61,373.73	14,216.00	37,128.00	98,501.73	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								600,494.86	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:58

งานหรือกลุ่มงาน

ถึงน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเล่ย์

อำเภอ พบพระ

จังหวัด ตาก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	4. งานเหล็ก		รวม					34,880.79	
5	5. งานท่อและอุปกรณ์		รวม					17,396.24	
6	6. งานฉนวนฉนวน		รวม					7,860.76	
7	7. งานทาสี		รวม					9,029.49	
8	8. งานอื่น ๆ		รวม					4,927.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 282,553.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	73.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	11,169.00	11,169.00	
	- ทราดย้ายบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	447.75	2,238.75	112.00	560.00	2,798.75	
	รวมค่า1. งานดิน	-	-	447.75	2,238.75	265.00	11,729.00	13,967.75	
2	2. งานแบบหล่อ								
	- ไม่แบบ + คร่าว	90.000	ตร.ม.	511.46	46,031.40	163.00	14,670.00	60,701.40	
	- ตะปู	23.000	กก.	45.33	1,042.59	0.00	0.00	1,042.59	
	รวมค่า2. งานแบบหล่อ	-	-	556.79	47,073.99	163.00	14,670.00	61,743.99	
3	3. งานคอนกรีต								

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:59

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2,500	ลบ.ม.	2,100.00	5,250.00	329.00	822.50	6,072.50	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	2,500	ลบ.ม.	2,350.00	5,875.00	421.00	1,052.50	6,927.50	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	13,000	ลบ.ม.	2,450.00	31,850.00	421.00	5,473.00	37,323.00	
	- เทพื้นปูนทราย	.900	ลบ.ม.	1,500.00	1,350.00	421.00	378.90	1,728.90	
	- นํ้ายากันซึม	39,000	ลิตร	71.80	2,800.20	0.00	0.00	2,800.20	
	รวมค่า3. งานคอนกรีต	-	-	8,471.80	47,125.20	1,592.00	7,726.90	54,852.10	
	4. งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	948,000	กก.	20.44	19,377.12	4.90	4,645.20	24,022.32	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร								

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:59

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค้างต้นทุน**

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	344.000	กก.	23.61	8,121.84	3.90	1,341.60	9,463.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.000	กก.	35.77	1,395.03	0.00	0.00	1,395.03	
	รวมค่า 4. งานเหล็ก	-	-	79.82	28,893.99	8.80	5,986.80	34,880.79	
	5. งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	.160	ท่อน	2,403.00	384.48	256.00	40.96	425.44	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	.250	ท่อน	1,649.25	412.31	179.00	44.75	457.06	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	2.000	ตัว	408.58	817.16	0.00	0.00	817.16	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	562.96	562.96	0.00	0.00	562.96	
	- หนาจานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	1.000	ตัว	530.00	530.00	0.00	0.00	530.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค้างงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 4"	1.000	ตัว	570.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,990.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	2.000	จุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4" x 3"	1.000	ตัว	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	
	- ประกันยาง dia 3"	2.000	แผ่น	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- นอตยึดหน้างาน	8.000	ตัว	38.00	304.00	0.00	0.00	304.00	
	- เทปพันเกลียว	4.000	ม้วน	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ ขอ 6.5.3-6.5.15	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,810.86	3,810.86	3,810.86	
	รวมค่า5. งานท่อและอุปกรณ์	-	-	11,108.67	13,499.67	4,245.86	3,896.57	17,396.24	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:59

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ดำเนินงาน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	6. งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37.000	ตร.ม.	53.24	1,969.88	96.00	3,552.00	5,521.88	
	- ชัดมันพื้น	16.000	ตร.ม.	105.18	1,682.88	41.00	656.00	2,338.88	
	รวมค่า6. งานผิวผนัง	-	-	158.42	3,652.76	137.00	4,208.00	7,860.76	
7	7. งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	34.000	ตร.ม.	65.76	2,235.84	35.00	1,190.00	3,425.84	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	71.93	359.65	39.00	195.00	554.65	
	- ทาสีเเมนตเบส	33.000	ตร.ม.	115.00	3,795.00	38.00	1,254.00	5,049.00	
	รวมค่า7. งานทาสี	-	-	252.69	6,390.49	112.00	2,639.00	9,029.49	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:59

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างตนทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	8. งานอื่น ๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 2.60 ม.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ฝ้าปิดช่องคนลง ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ตะแกรงมูลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว	2.000	แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
9	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ค่าแรงงานอื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	
	รวมค่า8. งานอื่น ๆ	-	-	3,760.00	3,790.00	1,137.00	1,137.00	4,927.00	
	9. เสาค้ำ								

สมพงศ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:59

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่าจ้างต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 9.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	25.000	ตัน	1,859.81	46,495.25	562.00	14,050.00	60,545.25	
	- ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของพื้นดิน วิธี BORING TEST	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- ค่าตัดเสาค้ำ ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม.	25.000	ตัน	0.00	0.00	154.00	3,850.00	3,850.00	
	รวมค่า9. เสาค้ำ	-	-	1,859.81	46,495.25	14,216.00	31,400.00	77,895.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								282,553.37	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:22:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	การประสานทอระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911014						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเล่ย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์							
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

หน่วย : บาท						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานประสานทอระหว่างระบบ		รวม			90,015.20
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ						90,015.20

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 90,015.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์
29 ตุลาคม 2569 13:23:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อระหว่างระบบ - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว - ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว - ของอ 90 Ø 0 G/S Ø 2 นิ้ว - ของอ 90 Ø 0 G/S Ø 3 นิ้ว - ของอ 90 Ø 0 G/S Ø 4 นิ้ว - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว - สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 3/4 นิ้ว - สามทางลด G/S Ø 4 นิ้วx 1/2 นิ้ว - สามทางลด G/S Ø 2 นิ้วx 3/4 นิ้ว - ขอลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้วx 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,649.25	16,492.50	0.00	0.00	16,492.50	
		4.000	ท่อน	2,403.00	9,612.00	0.00	0.00	9,612.00	
		2.000	ท่อน	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
		3.000	ท่อน	231.88	695.64	0.00	0.00	695.64	
		2.000	ชุด	408.58	817.16	0.00	0.00	817.16	
		1.000	ชุด	521.50	521.50	0.00	0.00	521.50	
		1.000	ตัว	931.78	931.78	0.00	0.00	931.78	
		1.000	ท่อน	931.78	931.78	0.00	0.00	931.78	
		1.000	ตัว	192.52	192.52	0.00	0.00	192.52	
		1.000	ตัว	325.00	325.00	0.00	0.00	325.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:00

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นิปปิ้ลเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- หนาจากเกลียว Ø 4 นิ้ว	3.000	ตัว	530.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	
	- หนาจากเกลียว Ø 3 นิ้ว	10.000	ตัว	430.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
	- ปะเก็นหนาจาก Ø 4 นิ้ว	3.000	ตัว	72.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- ปะเก็นหนาจาก Ø 3 นิ้ว	10.000	ตัว	65.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- นอตยึดหนาจาก	104.000	ตัว	38.00	3,952.00	0.00	0.00	3,952.00	
	- ขอตอเกลียวนอก PVC Ø 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	
	- เทปพันเกลียว	13.000	ม้วน	25.00	325.00	0.00	0.00	325.00	
	- มาตรวัดน้ำ Ø 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.000	ตัว	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ท่อธาร์ Ø 3/4 นิ้ว	1.000	แผ่น	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2.000	แผ่น	1,990.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.000	แผ่น	88.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.000	แผ่น	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ขอบโค้ง 90 องศาสี่เหลี่ยม	1.000	ตัว	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	
	- ขอบโค้ง 90 องศาเหล็กหนาจาก 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- ขอบโค้ง 45 องศาเหล็กหนาจาก 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,820.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	20,772.74	20,772.74	20,772.74	
	รวมค่างานประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	30,800.08	69,242.46	20,772.74	20,772.74	90,015.20	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							90,015.20	

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	การประปาส่วนระบบไฟฟ้าภายใน						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วาเลย์	อำเภอ	พบพระ	จังหวัด	ตาก	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่							

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					16,964.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									16,964.00

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,964.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมพงษ์ นามวงษ์
29 ตุลาคม 2569 13:23:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.1

ค่าจ้างต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) - สายไฟฟ้าลุ่มมีเยื่อหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 35 ตร.มม. - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ - อุปกรณ์แยกยึดสายไฟฟ้า	200.000 2.000 2.000	เมตร ชุด ชุด	29.82 1,500.00 650.00	5,964.00 3,000.00 1,300.00	31.00 250.00 0.00	6,200.00 500.00 0.00	12,164.00 3,500.00 1,300.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	2,179.82	10,264.00	281.00	6,700.00	16,964.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									16,964.00

สมพงษ์ นามวงษ์

29 ตุลาคม 2569 13:23:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลสวaley อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลสวaley อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านมอเกาะไทย หมู่ที่ ๑ ตำบลสวaley อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วาเลย์ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวaley / องค์การบริหารส่วนตำบลสวaley
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	1. รงระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001								
2	1.1 รงระบายน้ำ								
3	1.1.1 ขุดดิน	7.410	ลบ.ม.			153.00	1,133.73	1,133.73	
4	1.1.2 ทนายพยางรองพื้น	0.570	ลบ.ม.	447.75	255.21	112.00	63.84	319.05	
5	1.1.3 คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.950	ลบ.ม.	2,350.00	2,232.50	329.00	312.55	2,545.05	
6	1.1.4 เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	38.000	กก.	20.44	776.72	4.90	186.20	962.92	
7	1.1.5 ก่ออิฐมอย 1/2 แผ่น	19.000	ตร.ม.	264.12	5,018.28	104.00	1,976.00	6,994.28	
8	1.1.6 ฉาบปูนเรียบธรรมดา	43.700	ตร.ม.	53.24	2,326.58	96.00	4,195.20	6,521.78	
9	2. ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043								
10	2.1 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร								
11	2.1.1 แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	0.500	แผ่น	2,523.36	1,261.68			1,261.68	
12	2.1.2 เหล็กแบน 1 1/2 นิ้ว หนา 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	236.45	236.45			236.45	
13	2.1.3 เหล็กแบน 1 1/4 นิ้ว หนา 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	121.03	121.03			121.03	
14	2.1.4 เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	190.00	190.00			190.00	
15	2.1.5 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	471.50	471.50			471.50	

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่

16	2.1.6 ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2,000	ชุด	350.00	700.00			700.00
17	2.1.7 เหล็กแกนตัน dia 25 มม.	1,000	ชุด	250.00	250.00			250.00
18	2.1.8 ลวดสลึง dia 3/16 นิ้ว	10,000	เมตร	25.00	250.00			250.00
19	2.1.9 แกสลอนจุ 5 ลิตร	1,000	ลูก	25.00	25.00			25.00
20	2.1.10 ทาสีน้ำมัน	3,000	ตร.ม.	71.93	215.79	39.00	117.00	332.79
21	2.1.11 ค่าแรงย้ายอกระด้นน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	1,000	เหมาจ่าย			1,467.32	1,467.32	1,467.32
22	3. ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005							
23	3.1 1. งานดิน							
24	3.1.1 ขุดดินหลุมฐานราก/ถนน	12,000	ลบ.ม.			153.00	1,836.00	1,836.00
25	3.1.2 ทราดยาครอบพื้นที่	6,000	ลบ.ม.	447.75	2,686.50	112.00	672.00	3,358.50
26	3.2 2. งานแบบหล่อ							
27	3.2.1 ไม้แบบ + คร่าว	197,000	ตร.ม.	511.46	100,757.62			100,757.62
28	3.2.2 ค่าแรงประกอบแบบ	197,000	ตร.ม.			163.00	32,111.00	32,111.00
29	3.2.3 ตะปู	49,000	กก.	45.33	2,221.17			2,221.17
30	3.3 3. งานคอนกรีต							
31	3.3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5	2,000	ลบ.ม.	2,100.00	4,200.00	329.00	658.00	4,858.00
32	3.3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6,000	ลบ.ม.	2,350.00	14,100.00	421.00	2,526.00	16,626.00
33	3.3.3 คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	20,000	ลบ.ม.	2,450.00	49,000.00	421.00	8,420.00	57,420.00
34	3.3.4 ปูนทราย 1 : 4	1,000	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	421.00	421.00	1,921.00
35	3.4 4. งานเหล็ก							
36	3.4.1 เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	45,000	กก.	21.45	965.25	4.90	220.50	1,185.75
37	3.4.2 เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	635,000	กก.	20.44	12,979.40	4.90	3,111.50	16,090.90
38	3.4.3 เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	710,000	กก.	23.61	16,763.10	3.90	2,769.00	19,532.10
39	3.4.4 เหล็กเส้นกลม dia. 15 มม. (13.87 กก./เส้น)	90,000	กก.	23.31	2,097.90	3.90	351.00	2,448.90
40	3.4.5 ลวดผูกเหล็ก	45,000	กก.	35.77	1,609.65			1,609.65
41	3.5 5. งานท่อและอุปกรณ์							
42	3.5.1 ท่อเหล็กโอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2 1/2"	1,000	ฟุต	1,614.53	1,614.53	113.00	113.00	1,727.53

43	3.5.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 4"	2,000	ท่อน	3,083.47	6,166.94	256.00	512.00	6,678.94
44	3.5.3 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 3"	2,000	ท่อน	2,096.83	4,193.66	179.00	358.00	4,551.66
45	3.5.4 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 2"	1,000	ท่อน	1,276.99	1,276.99	113.00	113.00	1,389.99
46	3.5.5 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 1 1/2"	1,000	ท่อน	902.57	902.57	82.00	82.00	984.57
47	3.5.6 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 1"	4,000	ท่อน	604.97	2,419.88	51.00	204.00	2,623.88
48	3.5.7 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 3/4"	2,000	ท่อน	404.25	808.50	36.00	72.00	880.50
49	3.5.8 ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 1/2"	1,000	ท่อน	313.61	313.61	31.00	31.00	344.61
50	3.5.9 ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	2,000	ท่อน	71.03	142.06	31.00	62.00	204.06
51	3.5.10 ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	1,000	ท่อน	119.16	119.16	31.00	31.00	150.16
52	3.5.11 ท่อแอสแตนเลส dia 1/2"	1,000	ท่อน	950.00	950.00	80.00	80.00	1,030.00
53	3.5.12 ผ่าครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	6,000	ตัว	15.89	95.34			95.34
54	3.5.13 ผ่าครอบ G/S dia 4"	1,000	ตัว	405.61	405.61			405.61
55	3.5.14 ท่อ PVC dia 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6,000	ท่อน	120.00	720.00			720.00
56	3.5.15 ข้อต่อเกลียวใน PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	6,000	ตัว	18.69	112.14			112.14
57	3.5.16 ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	6,000	ตัว	13.08	78.48			78.48
58	3.5.17 สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4,000	ตัว	16.43	65.72			65.72
59	3.5.18 สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1,000	ตัว	23.56	23.56			23.56
60	3.5.19 สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3,000	ตัว	41.23	123.69			123.69
61	3.5.20 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4,000	ตัว	11.16	44.64			44.64
62	3.5.21 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4,000	ตัว	16.43	65.72			65.72
63	3.5.22 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8,000	ตัว	28.21	225.68			225.68
64	3.5.23 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2,000	ตัว	86.79	173.58			173.58
65	3.5.24 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2,000	ตัว	154.38	308.76			308.76
66	3.5.25 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4,000	ตัว	231.88	927.52			927.52
67	3.5.26 ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4,000	ตัว	408.58	1,634.32			1,634.32
68	3.5.27 ข้อต่อ 90° แอสแตนเลส dia. 1/2 "	3,000	ตัว	350.00	1,050.00			1,050.00
69	3.5.28 สิ่งทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1,000	ตัว	4,180.00	4,180.00			4,180.00

70	3.5.29	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	25.00	50.00			50.00
71	3.5.30	อี-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00			1,450.00
72	3.5.31	น๊อตเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	15.00	30.00			30.00
73	3.5.32	น๊อตเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2"	2.000	ตัว	95.00	190.00			190.00
74	3.5.33	ยูนิย่น dia 2 1/2"	1.000	ตัว	321.00	321.00			321.00
75	3.5.34	รัดแยก dia 4"	2.000	ตัว	205.00	410.00			410.00
76	3.5.35	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	430.00	2,580.00			2,580.00
77	3.5.36	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	530.00	6,360.00			6,360.00
78	3.5.37	ประเก็นยาง dia 3"	6.000	ตัว	65.00	390.00			390.00
79	3.5.38	ประเก็นยาง dia 4"	12.000	ตัว	72.00	864.00			864.00
80	3.5.39	น๊อตยึดหน้างาน dia 5/8 x 3"	132.000	ตัว	38.00	5,016.00			5,016.00
81	3.5.40	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 3"	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00			6,100.00
82	3.5.41	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 4"	3.000	ชุด	6,900.00	20,700.00			20,700.00
83	3.5.42	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1.000	ชุด	2,599.00	2,599.00			2,599.00
84	3.5.43	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบกันยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	8,610.00	25,830.00			25,830.00
85	3.5.44	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	363.00	726.00			726.00
86	3.5.45	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	105.00	840.00			840.00
87	3.5.46	ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	2.000	อัน	250.00	500.00			500.00
88	3.5.47	สายยาง dia 1"	5.000	เมตร	40.00	200.00			200.00
89	3.5.48	ข้อลด G/S dia 4 x 3 "	1.000	ตัว	325.00	325.00			325.00
90	3.5.49	ท่อนสั้นหน้างาน 1 ด้าน dia 4" ปีกกลาง	4.000	ตัว	1,740.00	6,960.00			6,960.00
91	3.5.50	ท่อนสั้นหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	2,250.00	4,500.00			4,500.00
92	3.5.51	ท่อนสั้นแสดนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00			380.00
93	3.5.52	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00			10,500.00
94	3.5.53	ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ ข้อ5.5.11 - 5.5.52	1.000	เหมาจ่าย			14,750.71	14,750.71	14,750.71
95	3.6 6.	งานก่ออิฐ							
96	3.6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	26.000	ตร.ม.	264.12	6,867.12	104.00	2,704.00	9,571.12

97	3.6.2 ก่อซีเมนต์บล็อติดกันหนา (19 x 39 x 7 ซม.)	3.200	ตร.ม.	276.53	884.89	104.00	332.80	1,217.69
98	3.7.7 งานฉาบปูน							
99	3.7.1 ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120.000	ตร.ม.	53.24	6,388.80	96.00	11,520.00	17,908.80
100	3.7.2 ฉาบปูนขัดมัน	10.000	ตร.ม.	68.71	687.10	96.00	960.00	1,647.10
101	3.8.8. งานทาสี							
102	3.8.1 ทาสีน้ำพลาสติก	80.000	ตร.ม.	65.76	5,260.80	35.00	2,800.00	8,060.80
103	3.8.2 ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	71.93	1,654.39	39.00	897.00	2,551.39
104	3.8.3 ทาสีเมนต์เบส	102.000	ตร.ม.	115.00	11,730.00	38.00	3,876.00	15,606.00
105	3.9.9.งานอื่น ๆ							
106	3.9.1 ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.000	ลบ.ฟ.	635.51	635.51	190.65	190.65	826.16
107	3.9.2 ไม้เนื้อแข็ง 2 x 6 นิ้ว	0.600	ลบ.ฟ.	672.90	403.74	121.12	72.67	476.41
108	3.9.3 วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	250.00	500.00	2,900.00
109	3.9.4 วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	250.00	500.00	2,300.00
110	3.9.5 บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	1,500.00	6,000.00	250.00	1,000.00	7,000.00
111	3.9.6 บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	600.00	2,400.00	100.00	400.00	2,800.00
112	3.9.7 กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	50.00	400.00			400.00
113	3.9.8 กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	40.00	320.00			320.00
114	3.9.9 ขอลับเหล็กขุบยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	15.00	60.00			60.00
115	3.9.10 บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	30.00	720.00			720.00
116	3.9.11 มีดจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	50.00	200.00			200.00
117	3.9.12 สายผูกพร้อมกุญแจ	2.000	ชุด	300.00	600.00			600.00
118	3.9.13 แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	100.00	100.00			100.00
119	3.9.14 แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หนา 3/16 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00			140.00
120	3.9.15 เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	393.46	393.46			393.46
121	3.9.16 เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	1,068.23	1,068.23			1,068.23
122	3.9.17 แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00			630.00
123	3.9.18 พุกตัวนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00			90.00

124	3.9.19 น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9,000	ตัว	25.00	225.00				225.00
125	3.9.20 ทราयरกรองเร็ว	1,200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00				1,980.00
126	3.9.21 กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0,800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00				1,320.00
127	3.9.22 ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरกรอง	1,000	ชุด	3,000.00	3,000.00				3,000.00
128	3.9.23 ค่าแรงงานอื่น ๆ ข้อ 9.9.7 - 9.9.22	1,000	เหมาจ่าย			3,374.01	3,374.01		3,374.01
129	3.10 10. งานไฟฟ้า								
130	3.10.1 หลอด LED 18 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3,000	ชุด	300.00	900.00	118.00	354.00		1,254.00
131	3.10.2 ทำรับแบบฝังเรียงผนัง ชนิตมีสายดิน	2,000	ชุด	350.00	700.00	92.00	184.00		884.00
132	3.11 11. งานบันได								
133	3.11.1 บันไดขึ้นถึง G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1,000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00		1,880.00
134	3.11.2 บันไดขึ้นลงถึง G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1,000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00		1,880.00
135	3.11.3 ราวกั้นตก G/S dia 1 1/2" x 3.00 ม.	1,000	ชุด	2,060.00	2,060.00	400.00	400.00		2,460.00
136	3.11.4 แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10,000	แผ่น	80.00	800.00				800.00
137	3.12 12. เสาเข็ม								
138	3.12.1 เสาเข็ม คสล. หรือ คอธ. ยาว 9.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33,000	ต้น	1,859.81	61,373.73	562.00	18,546.00		79,919.73
139	3.12.2 ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของพื้นดิน วิธี BORING TEST	1,000	จุด			13,500.00	13,500.00		13,500.00
140	3.12.3 ค่าตัดเสาเข็ม ค.ย.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18*0.18 ม.	33,000	ต้น			154.00	5,082.00		5,082.00
141	4. ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025								
142	4.1 1. งานดิน								
143	4.1.1 ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	73,000	ลบ.ม.			153.00	11,169.00		11,169.00
144	4.1.2 ทราयरหยาบรองพื้น	5,000	ลบ.ม.	447.75	2,238.75	112.00	560.00		2,798.75
145	4.2 2. งานแบบหล่อ								
146	4.2.1 ไม้แบบ + คร่าว	90,000	ตร.ม.	511.46	46,031.40	163.00	14,670.00		60,701.40
147	4.2.2 ตะปู	23,000	กก.	45.33	1,042.59				1,042.59
148	4.3 3. งานคอนกรีต								
149	4.3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5	2,500	ลบ.ม.	2,100.00	5,250.00	329.00	822.50		6,072.50
150	4.3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ใช้เม้นต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	2,500	ลบ.ม.	2,350.00	5,875.00	421.00	1,052.50		6,927.50

151	4.3.3 คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	13,000	ลบ.ม.	2,450.00	31,850.00	421.00	5,473.00	37,323.00
152	4.3.4 เทพื้นปูนทราย	0.900	ลบ.ม.	1,500.00	1,350.00	421.00	378.90	1,728.90
153	4.3.5 บั๊ยากันซึม	39,000	ลิตร	71.80	2,800.20			2,800.20
154	4.4.4. งานเหล็ก							
155	4.4.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	948,000	กก.	20.44	19,377.12	4.90	4,645.20	24,022.32
156	4.4.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	344,000	กก.	23.61	8,121.84	3.90	1,341.60	9,463.44
157	4.4.3 ลวดผูกเหล็ก	39,000	กก.	35.77	1,395.03			1,395.03
158	4.5. งานท่อและอุปกรณ์							
159	4.5.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	0.160	ท่อน	2,403.00	384.48	256.00	40.96	425.44
160	4.5.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.250	ท่อน	1,649.25	412.31	179.00	44.75	457.06
161	4.5.3 ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	2,000	ตัว	408.58	817.16			817.16
162	4.5.4 ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2,000	ตัว	231.88	463.76			463.76
163	4.5.5 สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1,000	ตัว	562.96	562.96			562.96
164	4.5.6 หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกือบใน dia 4"	1,000	ตัว	530.00	530.00			530.00
165	4.5.7 ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2,000	ตัว	1,660.00	3,320.00			3,320.00
166	4.5.8 หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 4"	1,000	ตัว	570.00	570.00			570.00
167	4.5.9 พู่ฉลว้าทองเหลือง dia 3"	2,000	ชุด	1,990.00	3,980.00			3,980.00
168	4.5.10 ท่อผ่านผนัง dia 4"	2,000	ชุด	350.00	700.00			700.00
169	4.5.11 ท่อผ่านผนัง dia 3"	3,000	ชุด	300.00	900.00			900.00
170	4.5.12 ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4" x 3"	1,000	ตัว	325.00	325.00			325.00
171	4.5.13 ประกันยาง dia 3"	2,000	แผ่น	65.00	130.00			130.00
172	4.5.14 น๊อตยึดหน้างาน	8,000	ตัว	38.00	304.00			304.00
173	4.5.15 เทปพันเกลียว	4,000	ม้วน	25.00	100.00			100.00
174	4.5.16 ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ ข้อ 6.5.3-6.5.15	1,000	เหมาจ่าย			3,810.86	3,810.86	3,810.86
175	4.6. งานฉนวน							
176	4.6.1 ฉนวนใยแก้วเสริมแรง	37,000	ตร.ม.	53.24	1,969.88	96.00	3,552.00	5,521.88
177	4.6.2 ขัดมันพื้น	16,000	ตร.ม.	105.18	1,682.88	41.00	656.00	2,338.88

205	5.1.11 นิปเปลเหล็กอบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	250.00	250.00	250.00	250.00
206	5.1.12 หน้าจานเกลียว Ø 4 นิ้ว	3.000	ตัว	530.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00
207	5.1.13 หน้าจานเกลียว Ø 3 นิ้ว	10.000	ตัว	430.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
208	5.1.14 ปะเก็นหน้าจาน Ø 4 นิ้ว	3.000	ตัว	72.00	216.00	216.00	216.00
209	5.1.15 ปะเก็นหน้าจาน Ø 3 นิ้ว	10.000	ตัว	65.00	650.00	650.00	650.00
210	5.1.16 น็อตยึดหน้าจาน	104.000	ตัว	38.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00
211	5.1.17 ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	13.00	13.00	13.00	13.00
212	5.1.18 เทปพันเกลียว	13.000	ม้วน	25.00	325.00	325.00	325.00
213	5.1.19 มาตรวัดน้ำ Ø 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.000	ตัว	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
214	5.1.20 ท่อธาร Ø 3/4 นิ้ว	1.000	แผ่น	500.00	500.00	500.00	500.00
215	5.1.21 ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว	2.000	แผ่น	1,990.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00
216	5.1.22 แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.000	แผ่น	88.00	176.00	176.00	176.00
217	5.1.23 แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.000	แผ่น	150.00	150.00	150.00	150.00
218	5.1.24 ข้อโค้ง 90 องศาสังกะสี 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,287.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00
219	5.1.25 ข้อโค้ง 90 องศาเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00
220	5.1.26 ข้อโค้ง 45 องศาเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,820.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00
221	5.1.27 สามทางเหล็กหล่อ Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
222	5.1.28 ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย		20,772.74	20,772.74	20,772.74
223	6. การประสานระบบไฟฟ้าภายใน						
224	6.1 ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)						
225	6.1.1 สายไฟฟ้าอุณิเยมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 35 ตร.มม.	200.000	เมตร	29.82	5,964.00	31.00	6,200.00
226	6.1.2 แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	250.00	3,500.00
227	6.1.3 อุปกรณ์แรงยึดสายไฟฟ้า	2.000	ชุด	650.00	1,300.00		1,300.00
228	7. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						102,859.10