



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ (กองคลัง) โทร. ๐๕๕-๐๓๐๑๙๘

ที่..... ตก๗๖๖๐๒/๕๑๕ วันที่..... ๖ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง..... ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ  
สาย ๓ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวาลย์ อำเภอบรบือ จังหวัดตาก

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลวาลย์

### เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๓๗๔ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ สาย ๓ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวาลย์ อำเภอบรบือ จังหวัดตาก ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์ กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมปรึกษา และมีมติกำหนดราคากลาง ๑๙๑,๐๘๔.๐๓.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบลีบบาทสามสตางค์-)

### ข้อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาเห็นชอบในราคากลางและอนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ สาย ๓ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวาลย์ อำเภอบรบือ จังหวัดตาก

### ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายประพันธ์ ไชยราช)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ทิพย์ เพ็ญแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ทิพย์ เพ็ญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย ศิริเกริกก้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ :วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ สาย๓ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาลีย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนห้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ บ่อ สาย ๓ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘  
ตำบลวาลีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๑๙๑,๐๘๔.๐๓ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบสี่บาทสามสตางค์-)

### ๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
- ๕.๒
- ๕.๓

### ๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                 |              |         |                          |               |
|-----------------|--------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายทศพล     | กุลกริณีธรรม | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคล         | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายชัยวัฒน์ | จันทร์สายทอง | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายสมพงศ์   | นามวงษ์      | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา       | กรรมการ       |

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง    ทางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 5 บ่อ  
 สถานที่ก่อสร้าง    สาย 3 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลวาลย์ อำเภอบพพระ จังหวัดตาก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ    องค์การบริหารส่วนตำบลวาลย์    **ปริมาณงาน**    ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 5 บ่อ  
 แบบเลขที่    แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. แบบ ทด.-5-301 และแบบ ทด.-5-101,แบบก่อสร้างถนน อบต.วาลย์  
 ประมาณราคากลางโดย    คณะกรรมการกำหนดราคากลาง    **เมื่อวันที่**    2 ตุลาคม 2569

| ลำดับ | รายการ                                             | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง  |
|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|----------|----------------------|-----------|
| 1     | งานดิน/วัสดุรองพื้น/รื้อผิวถนน คสล.เดิม            |       |        |              |           |          |                      |           |
|       | 1.1 ดินชุด                                         | ลบ.ม. | 67.500 | 21.06        | 1,421.55  | 1.3624   | 28.69                | 1,936.72  |
|       | 1.2 ทราดยาบรองพื้นท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร       | ลบ.ม. | 4.500  | 557.10       | 2,506.95  | 1.3624   | 758.99               | 3,415.47  |
|       | 1.3 งานรื้อผิวลาดยางเดิม ทน 0.05 ม.                | ตร.ม. | 90.000 | 14.00        | 1,259.89  | 1.3624   | 19.07                | 1,716.47  |
| 2     | งานคอนกรีตผสมเสร็จ                                 |       |        |              |           | #REF!    |                      |           |
|       | 2.1 คอนกรีต strength 180 ksc ทรงลูกบาศก์           | ลบ.ม. | 1.500  | 2,545.65     | 3,818.48  | 1.3624   | 3,468.19             | 5,202.30  |
|       | 2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                     | ลบ.ม. | 4.500  | 445.10       | 2,002.95  | 1.3624   | 606.40               | 2,728.82  |
|       | 2.3 งานผิวทางโปรตแลนคี่ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก    | ลบ.ม. | 90.000 | 409.25       | 36,832.50 | 1.3624   | 557.56               | 50,180.60 |
|       | 2.4 งานรอยต่อเื้อขยายตามขวาง ( EXPANSION JOINT     | เมตร  | -      | -            | -         | 1.3624   | -                    | -         |
|       | 2.5 งานรอยต่อเื้อหดตามขวาง ( CONTRACTION JOINT     | เมตร  | 18.000 | 95.76        | 1,723.68  | 1.3624   | 130.46               | 2,348.34  |
|       | 2.6 งานรอยต่อตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT )         | เมตร  | 15.000 | 94.94        | 1,424.10  | 1.3624   | 129.35               | 1,940.19  |
| 3     | งานไหลทางวัสดุมวลรวม                               | ลบ.ม. | 1.120  | 300.00       | 336.00    | 1.3624   | 408.72               | 457.77    |
|       | งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแนรง     | บ่อ   | 5.00   | 9,825.87     | 49,129.35 | 1.3624   | 13,386.77            | 66,933.83 |
|       | 3.1 บ่อพัก ค.ส.ล. 1.00 x 1.00 ม.พร้อมฝาดะแนรงเหล็ก |       |        |              |           |          |                      |           |

|                |                                                                                                                 |      |       |        |           |        |          |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|--------|----------|------------|
| 4              | งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>4.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ปากเส้นราง ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 40.00 | 995.00 | 39,800.00 | 1.3624 | 1,355.59 | 54,223.52  |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                                                                                 |      |       |        |           |        |          | 191,084.03 |

|            |
|------------|
| 140,255.45 |
|            |
| 1.3624     |
| 1.2781     |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวาลาเลย์ ที่ 374/2569 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2569



นักทรัพยากรบุคคล

( นายศุภพล ฤกษ์นิธิธรรม )

ประธานกรรมการ



นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

( นายชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง )

กรรมการ



ผู้อำนวยการช่างโยธา

( นายสมพงษ์ นามวงษ์ )

กรรมการ