แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ - บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ ตำบลวาเล่ย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ - บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,619,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ - บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ ตำบลวาเล่ย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 พ.ย. 2569 เป็นเงิน 6,138,410.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทศพล กุลกรินีธรรม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

7.2 ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7.3 สมพงศ์ นามวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สมพงศ์ นามวงษ์

05 พฤศจิกายน 2569 15:03:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ - บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ ตำบลวาเล่ย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์/องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	9,000.000	1.88	16,920.00	1.3624	2.56	23,051.80
	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	450.000	445.10	200,295.00	1.3624	606.40	272,881.90
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

สมพงศ์ นามวงษ์

05 พฤศจิกายน 2569 15:03:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ - บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ ตำบลวาเล่ย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์/องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,000.000	414.10	3,726,900.00	1.3624	564.16	5,077,528.56
4	2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	180.000	130.89	23,560.20	1.3624	178.32	32,098.41
5	2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,620.000	81.53	132,078.60	1.3624	111.07	179,943.88
6	2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,500.000	80.41	120,615.00	1.3624	109.55	164,325.87
	3. งานอื่นๆ							

สมพงศ์ นามวงษ์

05 พฤศจิกายน 2569 15:03:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ - บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ ตำบลวาเล่ย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์/องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ศก. 1.00 ม. 3.3 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1 - ø 1.00 ม. (Concrete headwall For R.C.P. 1 - Ø 1.00 ม.) 3.3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.3.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 3.3.1.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))	ม.	56.000	2,833.71	158,687.76	1.3624	3,860.64	216,196.20

สมพงศ์ นามวงษ์

05 พฤศจิกายน 2569 15:03:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ - บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ ตำบลวาเล่ย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์/องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.3.1.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - 1.00 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS104) 3.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.4.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	EACH	7.000	13,254.25	92,779.75	1.3624	18,057.59	126,403.13
9	3.4.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	112.500	300.00	33,750.00	1.3624	408.72	45,981.00
							รวมราคากลาง	6,138,410.75

สมพงศ์ นามวงษ์

05 พฤศจิกายน 2569 15:03:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ - บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ ตำบลวาเล่ย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์/องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้พิจารณาราคากลางรู้ลำดวน หากเห็นชอบราคากลาง โปรดลงนามในอาสาธี

(ชัยวัฒน์ จันทร์สายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ทศพล กุลกรินีธรรม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมพงศ์ นามวงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้พิจารณา/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
- ได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาแล้ว
(✓) เห็นชอบราคากลาง
( ) ไม่เห็นชอบราคากลาง เนื่องจาก _____

(นายวินัย ศิริเกริกก้อง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

สมพงศ์ นามวงษ์
05 พฤศจิกายน 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอเกอไทย หมู่ที่ ๑ - บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ ตำบลวาเล่ย์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × F_N	ราคากลาง
	1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	9,000.000	1.88	16,920.00	1.3624	2.56	23,051.80
	1.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	450.000	445.10	200,295.00	1.3624	606.40	272,881.90
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,000.000	414.10	3,726,900.00	1.3624	564.16	5,077,528.56
4	2.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	180.000	130.89	23,560.20	1.3624	178.32	32,098.41
5	2.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,620.000	81.53	132,078.60	1.3624	111.07	179,943.88
6	2.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,500.000	80.41	120,615.00	1.3624	109.55	164,325.87
	3	งานอื่นๆ							
7	3.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด ศก. 1.00 ม.	ม.	56.000	2,833.71	158,687.76	1.3624	3,860.64	216,196.20
	3.3	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1 - ø 1.00 ม. (Concrete headwall For R.C.P. 1 - Ø 1.00 ม.)							
	3.3.1	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.3.1.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	3.3.1.1.1	กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							
8	3.3.1.1.1.1	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1- □ 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - □ 1.00 M.) (1-HDWL) S = 2 :	EACH	7.000	13,254.25	92,779.75	1.3624	18,057.59	126,403.13
	3.4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.4.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
9	3.4.1.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	112.500	300.00	33,750.00	1.3624	408.72	45,981.00
								TOTAL	6,138,410.75